

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ ๖๘ - ๐๐๒ สายบ้านกระเสี้ยว หมู่ที่ ๙ บ้านคั่นคลองกระเสี้ยว ตำบลนางบวช ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕,๕๐๐,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน.....โดยสังเขปปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ ๖๘ - ๐๐๒ สายบ้านกระเสี้ยว หมู่ที่ ๙ บ้านคั่นคลองกระเสี้ยว ตำบลนางบวช ขนาด ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑.....ก.ย.....๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๕,๘๓๑,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .....ปร.๕.....

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....นายสมพงษ์ ธีัญญเจริญ.....

๖.๒ .....นายเอกรัฐ โพธิ์สุวรรณ.....

๖.๓ .....นายสมเกียรติ แจ็งเศรษฐ.....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๖.๖ .....

๖.๗ .....

๖.๘ .....

๖.๙ .....

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ 68-002 สายบ้านกระเสียว หมู่ที่ 9 บ้านคั่นคลองกระเสียว

ตำบลนางบวช กิ่งวัง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ก่อสร้าง จากถนนคั่นกันน้ำชลประทาน ถึง ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านคั่นคลองกระเสียว ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>x</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>x</sub>	ราคารวม
1	งานปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกที่ทับบน							
1.1	ปรับพื้นทาง							
1.1.1	ถางป่า ปาดดินปรับระดับ	ตร.ม	2,775	1.24	3,441.00	1.3624	1.68	4,662.00
1.2	ชั้นรองพื้นทาง							
1.2.1	แตกได้ด (บนพื้น คสล.)	ตร.ม	7,400	14.32	105,933.47	1.3624	19.50	144,300.00
1.2.2	ปรับระดับปูลาดแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	888	1,691.62	1,502,154.88	1.3624	2,304.65	2,046,529.20
1.3	พื้นผิวจราจร ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
1.3.1	แตกได้ด (บนพื้นยางแอสฟัลท์)	ตร.ม	7,400	14.32	105,933.47	1.3624	19.50	144,300.00
1.3.2	ผิวจราจรปูลาดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม	7,400	203.08	1,502,755.99	1.3624	276.66	2,047,284.00
1.3.3	ตีเส้นจราจร (เหลืองและขาวทับ)	ตร.ม	555	290.00	160,950.00	1.3624	395.09	219,274.95
	รวมราคา				3,381,168.80			4,606,350.15
2	งานอื่นๆ							
2.1	ป้ายจราจร 2 ป้าย	ชุด	1	8,720.00	8,720.00	1.0000	8,720.00	8,720.00
2.2	ราวเหล็ก GUARD RALL	ม	200	1,280.00	256,000.00	1.0000	1,280.00	256,000.00
2.3	ติดตั้งดวงไฟส่องสว่าง แสงชนิด LED	ชุด	80	12,000.00	960,000.00	1.0000	12,000.00	960,000.00
2.4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1		-	1.0000	-	-
	รวมราคา				1,224,720.00			1,224,720.00

รวมราคาทุน	=	3,381,168.80	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	บาท
รวมราคางานที่ 1		4,606,504.38	บาท
รวมราคางานที่ 2 (ราคาไม่รวม Factor F)		1,224,720.00	
รวมราคางานทั้งหมด	=	5,831,224.38	บาท
ขอให้เงินงบประมาณทั้งสิ้น		5,831,000.00	บาท
ราคาเฉลี่ย	787.97 ตร.ม.	ตัวอักษร (-ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสมพงษ์ ธิญูเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสะแก

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเอกรัตน์ พิธีสุวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นางบวช

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสมเกียรติ แจ็งเศรษฐ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.โคกช้าง